

SEZNAM DEJAVNOSTI KATERE OPRAVLJA KONTROLNI ORGAN TEMAT D.O.O. (K-133), REV. 00

LIST OF ACTIVITIES THAT ARE BEING PERFORMED BY THE INSPECTION BODY TEMAT D.O.O. (K-133)

1 AKREDITIRAN ORGAN / ACCREDITED BODY

TEMAT d.o.o.

Industrijska ulica 2, 2310 Slovenska Bistrica

2 STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip A / *type A*

3 AKREDITACIJSKA LISTINA / ACCREDITATION CERTIFICATE

Akreditacijska listina K-133; Datum izdaje / *Issued on*: 16. 06. 2020

Priloga k akreditacijski listini / *Annex to the accreditation certificate*,

Reg. št.: / Ref. No.: 3150-0018/16-0010; Datum izdaje / *Issued on*: 17. 2. 2021

4 SEZNAM DEJAVNOSTI KATERE OPRAVLJA KONTROLNI ORGAN K-133 / LIST OF ACTIVITIES THAT ARE BEING PERFORMED BY THE INSPECTION BODY K-133

4.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / A short description of the scope

- Kontrola zvarov, izkovkov, ulitkov in ploščatih jeklenih izdelkov z metodami neporušnega preskušanja (NDT) / Inspection of welds, steel forgings, steel castings for hydraulics machines, wide flats with non-destructive testing (NDT) (1 - 5)

4.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

4.2.1 Kontrolni organ, Industrijska ulica 2, 2310 Slovenska Bistrica

Tabela / Table 1

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb) / Type of scope: flexible (possibility of implementing minor modifications)				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) Item of inspection (product, service, process)	Vrsta kontrole Inspection type	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) Methods and procedures (normative documents, internal procedures)	Opombe Notes
1.	Zvari: - cevovodov - jeklenih konstrukcij	- v proizvodnji - ob vgradnji - periodično - po rekonstrukciji	Standardi: - DIN EN ISO 17635:2017 - DIN EN ISO 5817:2014 - DIN EN 1090-2:2018 poglavje 7.6	Kontrola se izvaja na terenu in v prostorih kontrolnega organa. Neporušne preskuse (NDT) izvede podpogodbeni laboratorij.
2.	Zvari: - tlačnih posod - tlačnih cevovodov	- v proizvodnji - ob vgradnji - periodično - po rekonstrukciji	Standardi: - AD 2000-Merkblatt HP 5-3:2020 - AD 2000-Merkblatt HP 5-3-Anlage 1:2020 - AD 2000-Merkblatt HP 0:2021	Kontrola se izvaja na terenu in v prostorih kontrolnega organa. Neporušne preskuse (NDT) izvede podpogodbeni laboratorij.
3.	Jekleni izkovki	- v proizvodnji - ob vgradnji - periodično - po rekonstrukciji	Interno navodilo NA-KO-03/02 in standardi: - DIN EN 10228-1:2016 - DIN EN 10228-2:2016 - DIN EN 10228-3:2016	Kontrola se izvaja na terenu in v prostorih kontrolnega organa. Neporušne preskuse (NDT) izvede podpogodbeni laboratorij.
4.	Jekleni odlitki za hidravlične stroje	- v proizvodnji - ob vgradnji - periodično - po rekonstrukciji	CCH 70-4: Obvezna navodila za prevzem jeklenih odlitkov za hidravlične stroje in standardi: - DIN EN 1369:2013 - DIN EN 1371-1:2012 - DIN EN 12681-1:2018	Kontrola se izvaja na terenu in v prostorih kontrolnega organa. Neporušne preskuse (NDT) izvede podpogodbeni laboratorij.
5.	Ploščati jekleni izdelki	- v proizvodnji - ob vgradnji	Interno navodilo NA-KO-05/02 v povezavi s standardi: - DIN EN 10163-1:2055 - DIN EN 10163-1 Berichtigung:2007 - DIN EN 10163-2:2005 - DIN EN 10160:1999	Kontrola se izvaja na terenu in v prostorih kontrolnega organa. Neporušne preskuse (NDT) izvede podpogodbeni laboratorij.

Pripravila Predstavnica vodstva za kakovost:

Ariana Jelen Smole

Slovenska Bistrica, 21.7.2022

Odobrila direktorica:

Katarina Jelen